

penzugy@kovagoors.hu

Feladó: "Kovács Csaba" <balatonhenye@gmail.com>
Dátum: 2016. november 23. 7:33
Címzett: <penzugy@kovagoors.hu>
Tárgy: Fwd: Fwd: kerítés árajánlat kérése

----- Továbbított levél -----

Feladó: **bodor lajos** <bodorföldmunkakft@freemail.hu>
Dátum: 2016. november 22. 22:15
Tárgy: Re: Fwd: kerítés árajánlat kérése
Címzett: Kovács Csaba <balatonhenye@gmail.com>

Árajánlat

Tárgy : Balatonhenye temető bekerítés
támfal munkadíj : 20 zsalukő rakása , betonoszás, vasalás 3000 ft / m² össz.: 90 m² =270 000 ft nettó
- 60 m 40×30 sávalap 8000ft / m³ össz. : 7.2 m³ beton = 57 600 ft nettó
-támfal anyag : zsalukő 20as 750 db × 250 ft / db = 187 500 ft
- betonvas : 8 as 100 szál 6 m- es 390 ft / szál = 39 000 ft
- sóder : 2.5 m³ × 5000 ft / m³ = 102 500 ft
- cement : 2.5 mázsa / m³ = 51.25 × 3400 / mázsa = 174 250 ft
- anyagok szállítási költsége = 82 000 ft
Összköltség : 912 850 ft +munkadíj áfa

- drótkerítés építése :
- lyuk fúrás 60 cm mélységben , 20 cm mély árok ásás , 40 × 40 acél oszlop , oszlopok betonban , drótháló kifeszítése vezér dróttal , vasbeton háló elhelyezése a drótháló és a föld között , = 2600 ft / m
- 460 m × 2600 ft = 1 196 000 ft nettó
- beton háló : 5 átmérő 23 tábla 6300 ft / tábla = 144 900 ft
Összköltség : 1 340 900 ft + munkadíj áfa

Üdv : Bodor Lajos

"Kovács Csaba" <balatonhenye@gmail.com> írta:

>----- Továbbított levél -----**Feladó:** Kovács Csaba <balatonhenye@gmail.com>**Dátum:** 2016. november 16. 11:59**Tárgy:** kerítés árajánlat kérése**Címzett:** bodorföldmunkakft@freemail.huSzia Lali !A megbeszéltek szerit, küldöm a méreteket és az elképzelés leírását a temetőkerítéssel kapcsolatban. A kerítés hossza körbe 570 m, ebből egy szomszédos telek kerítése kb 50 m, amit ki kell hagyni, illetve ez közös kerítés. A maradékból kb 50-60 m hosszan és kb 1,5 m átlagmagasságban először egy támfalat is kell építeni és ezt követően kerülhet beállításra a fém oszlopsor amire tavasszal, majd akácfa palánk kerítés kerül felcsavarozásra.A maradék kerítés lenne oszlopozva zártszelvény oszlopokkal, betonosva a földben. Az oszlopok között alul betonvas erősítés 20 cm földben 30 cm magasságban. Az oszlopok között ponthegesztett 1,5m-es kerítést kell kifeszíteni vezérdrótok mellé. Az árajánlat oszloponként kell a támfalazás alapbetonoszás és a kapu alapbetonosása folyóméterben, vagy köbméterben, a támfalazás pedig négyzetméterben. A megküldött méretek csak hozzávetőlegesek, így a teljes kiviteli ajánlat kiszámítását követően ez a darabszám után pontosításra kerülhet. Várom mielőbb az ajánlatot a teljes kivitelezésre , fúrással betonoszással oszlop beállítással és a támfal felfalazással. az akácfa kerítés az most nem kell.Üdvözlettel: Kovács Csaba