Árajánlat

Készült: 2026. 11.01.

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata részére.

Tárgy: Balatonhenye Község Önkormányzata, Kossuth u. 54. sz. alatti épületben gipszkarton válaszfal kivitelezése.

Megbízó: Balatonhenye Község Önkormányzata, 8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.

Kivitelező: Maxkil Bau Kft, Balatonalmádi, Vécsey Károly köz 7, képviseli Molnár Csaba, +36705065495.

Válaszfal kivitelezése a következő műszaki tartalommal: CW50 fém profilvázra szerelt egyik oldalon 1 réteg tűzgátló, másik oldalon 2 réteg tűzgátló gipszkarton. 50 mm hangszigetelő üveggyapot kitöltéssel, 1 db ajtó nyílás kialakítással UA50 merevítő profillal, Q2 minőségben glettelve, ajtó nyílás felülete nem kerül levonásra. Előzetesen felmért felület 70 nm.

Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa kulcs	Áfa érték	Bruttó érték
UW50	db	7	2 500 Ft	17 500 Ft	27,00%	4 725 Ft	22 225 Ft
CW50/300	db	24	2 200 Ft	52 800 Ft	27,00%	14 256 Ft	67 056 Ft
UA50/300	db	2	5 500 Ft	11 000 Ft	27,00%	2 970 Ft	13 970 Ft
RF 12,5 mm	db	41	3 200 Ft	131 200 Ft	27,00%	35 424 Ft	166 624 Ft
Isover Akusto 50 mm	m2	32	1 100 Ft	35 200 Ft	27,00%	9 504 Ft	44 704 Ft
Glett anyagok	kts	1	22 000 Ft	22 000 Ft	27,00%	5940 Ft	27 940 Ft
Kötőelemek	kts	1	33 000 Ft	33 000 Ft	27,00%	8 910 Ft	41 910 Ft
Szállítási költség	kts	1	33 540 Ft	33 540 Ft	27,00%	9 056 Ft	42 596 Ft
Munkadíj	m2	70	4 000 Ft	280 000 Ft	27,00%	75 600 Ft	355 600 Ft
Összesen				616 240 Ft	27,00%	166 385 Ft	782 625 Ft

Anyagdíj: nettó 336.240 Ft + 90.785 Ft Áfa, összesen 427.025 Ft

Munkadíj: nettó 280.000 Ft + 75.600 Ft Áfa, összesen 355.600 Ft

Mindösszesen: nettó 616.240 Ft +166.385 Ft Áfa, összesen 782.625 Ft

Megjegyzés: Az anyagköltség tartalmazza minden szükséges anyag helyszínre szállítását, a keletkező hulladékok elszállítását, helyszíni anyagmozgatást. A munkadíj magában foglalja a fent leírt műszaki tartalom komplett kivitelezését. Munka várható kezdése: 2026. év végéig bezárólag.

Molnár Csaba
Maxkil Bau Kft